

PRZEDMIAR**Wymiana opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż.
w Oddziale Położniczym**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZARZĄDZANANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU
SP. Z O.O.
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie
INWESTOR : Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Iwona Nowicka, HELIAM.IN
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Iwona Nowicka - weryfikacja GNSH S.A.
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2021

II kw. 2021 : III kw. 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ODDZIAŁ POŁOŻNICZY			
1.1		DEMONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I AWARYJNEGO			
1 d.1.1	KNNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
2 d.1.1	KNNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
3 d.1.1	KNNR-W 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłokowych	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
1.2		MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIA OGÓLNEGO			
4 d.1.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe LED przykręcane - oprawa oświetleniowa (nr baz. A)	kpl.		
	3.13	<dyżurka pielęgniarska> 3	kpl.	3,000	
	3.22	<punkt zabiegowy> 2	kpl.	2,000	
	3.23	<pokój położnej>2	kpl.	2,000	
	3.24	<pomieszczenie b. nazwy> 2	kpl.	2,000	
	3.25	<punkt pielęgniarski> 2	kpl.	2,000	
	3.34	<korytarz Oddziału Położniczego> 13	kpl.	13,000	
	3.34	<łącznik> 2	kpl.	2,000	
				RAZEM	26,000
5 d.1.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe LED przykręcane - oprawa oświetleniowa (nr baz. AC)	kpl.		
	3.10	<sala obserwacyjna>3	kpl.	3,000	
	3.12	<pokój zabiegowy> 6	kpl.	6,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe LED przykręcane - oprawa oświetleniowa (nr baz. D)	kpl.		
	3.11	<śluzka> 1	kpl.	1,000	
	3.14	<przedsiónek> 1	kpl.	1,000	
	3.20	<zmywalnia> 1	kpl.	1,000	
	3.21	<kuchnia> 2	kpl.	2,000	
	3.25a	<posterunek pielęgniarski> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe LED przykręcane - oprawa oświetleniowa (nr baz. B)	kpl.		
	3.10	<sala obserwacyjna> 2	kpl.	2,000	
	3.12	<pokój zabiegowy> 2	kpl.	2,000	
	3.13	<dyżurka pielęgniarska> 1	kpl.	1,000	
	3.20	<zmywalnia> 1	kpl.	1,000	
	3.21	<kuchnia> 1	kpl.	1,000	
	3.22	<punkt zabiegowy> 1	kpl.	1,000	
	3.23	<pokój położnej> 1	kpl.	1,000	
	3.24	<pomieszczenie b. nazwy> 1	kpl.	1,000	
	3.25a	<posterunek pielęgniarski> 1	kpl.	1,000	
	3.34	<korytarz Oddziału Położniczego> 6	kpl.	6,000	
				RAZEM	17,000
1.3		WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO			
8 d.1.3	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna (nr baz. AWN)	kpl.		
	3.2	<komunikacja - położnictwo> 2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.3	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna (nr baz. AWC)	kpl.		
	3.2	<komunikacja - położnictwo> 3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1.3	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna (nr baz.EW1)	kpl.		
	3.2	<komunikacja - położnictwo> 3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1.3	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna (nr baz.EW2)	kpl.		
	3.2	<komunikacja - położnictwo> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.3	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa awaryjna (nr baz. AWO)	kpl.		
	klatka schodowa	2	kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa ewakuacyjna (nr baz. EW1)	kpl.		
d.1.3	0502-04	1	kpl.	1,000	
	klatka scho- dowa				
				RAZEM	1,000
1.4		Instalacje do opraw oświetlenia awaryjnego			
14	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - YDYzo 4x1,5	m		
d.1.4	0209-04	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
15	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu	m		
d.1.4	0110-05	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
16	KNNR 5	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
d.1.4	0303-01	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNNR 5	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1.4	1203-08	2*4	szt.żył	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1.4	0407-01	wyłącznik nadprądowy S301 B 10A	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
19	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1.4	0407-03	Wyłącznik różnicowopiętrowy P302 2P 25A 30mA	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
1.5		POMIARY INSTALACJI			
20		Pomiary instalacji elektrycznej wraz z protokołami	kpl.		
d.1.5	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21		Pomiary natężenia oświetlenia wraz z protokołami	kpl.		
d.1.5	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)	r-g	112,9940	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	162,0000		162,0000	0,00	0,00	
2.	Listwa el-inst.ścienne odc.prosty LN 25x16	m	62,4000		62,4000	0,00	0,00	
3.	łącznik	szt.	40,8000		40,8000	0,00	0,00	
4.	oprawa awaryjna (nr baz. AWC)	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
5.	oprawa awaryjna (nr baz. AWN)	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
6.	oprawa awaryjna (nr baz. AWO)	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
7.	oprawa awaryjna (nr baz. EW1)	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
8.	oprawa awaryjna (nr baz. EW2)	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
9.	oprawa oświetleniowa LED (nr baz. A)	szt.	26,0000		26,0000	0,00	0,00	
10.	oprawa oświetleniowa LED (nr baz. AC)	szt.	9,0000		9,0000	0,00	0,00	
11.	oprawa oświetleniowa LED (nr baz. B)	szt.	17,0000		17,0000	0,00	0,00	
12.	oprawa oświetleniowa LED (nr baz. D)	szt.	6,0000		6,0000	0,00	0,00	
13.	Pomiary instalacji elektrycznej wraz z protokołami	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
14.	Pomiary natężenia oświetlenia wraz z protokołami	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
15.	przewody kabelkowe miedz. YDYzo 4x1,5 mm2	m	62,4000		62,4000	0,00	0,00	
16.	Puszka odgał.n/t z PVC PO-75x75/380 IP-42	szt.	10,2000		10,2000	0,00	0,00	
17.	wyłącznik nadprądowy S301 B 10A	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
18.	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 2P 25A 30mA	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
19.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł