

PRZEDMIAR**Wymiana oprav oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż. w obszarze przyległym do docelowego BLOKU PORODOWEGO**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL
W ŚWIECIU SP. Z O.O.
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 126 86-100 Świecie
INWESTOR : Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 126 86-100 Świecie
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Iwona Nowicka, HELIAM.IN
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Iwona Nowicka - weryfikacja GNSH S.A.
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POMIESZCZENIA PRZYLEGŁE DO TRAKTU PORODOWEGO			
1.1		WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA OGÓLNEGO			
1 d.1.1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 9	kpl. kpl.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
2 d.1.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem 18	kpl. kpl.	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
3 d.1.1	KNR-W 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłokowych 15	kpl. kpl.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
4 d.1.1	KNNR 5 0502-04 3.63 3.63 3.75	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa oświetleniowa (nr baz. A) <komunikacja> 8 <komunikacja - łącznik> 5 <sala konferencyjna> 8	kpl. kpl. kpl. kpl.	 8,000 5,000 8,000	 21,000
				RAZEM	21,000
5 d.1.1	KNNR 5 0502-04 3.73 3.71 3.68 3.66 3.65	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa oświetleniowa (nr baz. A) <dietetyczka> 2 <magazyn> 2 <gab. położnej> 2 <gab. lekarski> 2 <gab. lekarski> 2	kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.	 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	 10,000
				RAZEM	10,000
6 d.1.1	KNNR 5 0502-04 3.63 3.75	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa oświetleniowa (nr baz. B) <komunikacja - łącznik> 5 <sala konferencyjna> 4+2	kpl. kpl. kpl.	 5,000 6,000	 11,000
				RAZEM	11,000
7 d.1.1	KNNR 5 0502-04 3.72 3.72a 3.70 3.69 3.67 3.64	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa oświetleniowa (nr baz. B) <magazyn> 3 <przedsiónek> 1 <przedsiónek> 1 <magazyn> 2 <przedsiónek> 1 <łazienka B> 3	kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.	 3,000 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000	 11,000
				RAZEM	11,000
8 d.1.1	KNNR 5 0502-04 3.75 klatka scho- dowa klatka scho- dowa	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa oświetleniowa (nr baz. D) <sala konferencyjna> 2 2 2	kpl. kpl. kpl.	 2,000 2,000 2,000	 6,000
				RAZEM	6,000
1.2		WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO			
9 d.1.2	KNNR 5 0502-04 3.63	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna (nr baz. AWC) <komunikacja> 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
10 d.1.2	KNNR 5 0502-04 3.75	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna (nr baz. AWO) <sala konferencyjna> 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
11 d.1.2	KNNR 5 0502-04 klatka scho- dowa klatka scho- dowa	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna (nr baz. AWO) 2 2	kpl. kpl. kpl.	 2,000 2,000	 4,000
				RAZEM	4,000
12 d.1.2	KNNR 5 0502-04 3.63	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa ewakuacyjna (nr baz. EW1) <komunikacja> 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
13 d.1.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa ewakuacyjna (nr baz. EW2)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	3.63 klatka scho- dowa	<komunikacja> 3 2	kpl. kpl.	3,000 2,000	
				RAZEM	5,000
1.3		Instalacje do opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego			
14 d.1.3	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - YDYzo 4x1,5 60	m m	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
15 d.1.3	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykrę- cane do betonu 60	m m	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
16 d.1.3	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
17 d.1.3	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 2*4	szt.żył szt.żył	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
18 d.1.3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach <i>wyłącznik nadprądowy S301 B 10A</i> 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
19 d.1.3	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach <i>Wyłącznik różnicowoprądowy P302 2P 25A 30mA</i> 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.4		Badania i pomiary pomontażowe			
20 d.1.4	kalk. własna	Pomiary instalacji elektrycznej wraz z protokołami 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
21 d.1.4	kalk. własna	Pomiary natężenia oświetlenia wraz z protokołami 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)	r-g	122,3710	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	162,0000		162,0000	0,00	0,00	
2.	Listwa el-inst.ścienne odc.prosty LN 25x16	m	62,4000		62,4000	0,00	0,00	
3.	łącznik	szt.	40,8000		40,8000	0,00	0,00	
4.	oprawa awaryjna (nr baz. AWC)	szt.	5,0000		5,0000	0,00	0,00	
5.	oprawa awaryjna (nr baz. AWO)	szt.	7,0000		7,0000	0,00	0,00	
6.	oprawa awaryjna (nr baz. EW1)	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
7.	oprawa awaryjna (nr baz. EW2)	szt.	5,0000		5,0000	0,00	0,00	
8.	oprawa oświetleniowa (nr baz. A)	szt.	31,0000		31,0000	0,00	0,00	
9.	oprawa oświetleniowa (nr baz. B)	szt.	22,0000		22,0000	0,00	0,00	
10.	oprawa oświetleniowa (nr baz. D)	szt.	6,0000		6,0000	0,00	0,00	
11.	Pomiary instalacji elektrycznej wraz z protokołami	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
12.	Pomiary natężenia oświetlenia wraz z protokołami	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
13.	przewody kabelkowe miedz. YDYzo 4x1,5 mm2	m	62,4000		62,4000	0,00	0,00	
14.	Puszka odgał.n/t z PVC PO-75x75/380 IP-42	szt.	10,2000		10,2000	0,00	0,00	
15.	wyłącznik nadprądowy S301 B 10A	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
16.	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 2P 25A 30mA	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
17.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł