

**PRZEDMIAR
TYMCZASOWY BLOK PORODOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWY
w BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie
INWESTOR : Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Iwona Nowicka, HELIAM.IN
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Iwona Nowicka - weryfikacja GNSH S.A.
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2021

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
II kw. 2021 : III kw. 2021

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym w Budynku Szpitalnym w Świeciu. ETAP II					
1		Rozbiórki i wyburzenia.			
1.1	KNR-W 4-01 0346-03 E3-3.26 E3-3.28	Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły - otynkowanych lub obłożonych [1,70+1,75+0,25]*2,95-0,93*2,02 [1,70+1,75+0,25]*2,95-0,93*2,02	m ² m ² m ²	 9,036 9,036	
				RAZEM	18,07
1.2	KNR-W 4-01 0331-03 E3-3.4 E3-3.22 - P/ 10A E3-3.23 - P/ 09 E3-3.24 - P/ 07 E3-3.26 - P/ 06 E3-3.28 - P/ 05 E3-3.28 - P/ 08 E3-3.30 E3-3.31 - 3. 43 E3-3.32 - 3. 42 E3-3.33 - 3. 41 kuchnia-zmy- walnia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły 0,20*2,06*0,15 1,01*2,06*0,15 1,01*2,06*0,15 0,20*2,06*0,15+1,21*2,06 0,20*2,06*0,15 1,01*2,06*0,15 1,11*2,06*0,15 0,2*2,06*0,15 0,2*2,06*0,15 0,2*2,06*0,15 0,2*2,06*0,15 1,01*0,85*0,15	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,062 0,312 0,312 2,554 0,062 0,312 0,343 0,062 0,062 0,062 0,062 0,129	
				RAZEM	4,33
1.3	KNR 4-01 0354-04 E3-3.4 E3-3.33 E3-3.32 E3-3.31 E3-3.30 E3-3.28 E3-3.26 E3-3.24 E3-3.23 E3-3.21	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ² - drzwi 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	11,00
1.4	analiza indywidualna	Rozebranie ścianek działowych stalowych oszklonych 2,75*2,50	m ² m ²	 6,875	
				RAZEM	6,875
1.5	KNR-W 4-01 0212-01 E3-3.21 - P/ 10 E3-3.22 - P- 10A E3-3.23 - P/ 09 E3-3.24 - P/ 07 E3-3.26 - P/ 06 E3-3.28 - P/ 05;P/08 E3-3.30 - P/ 04+przedsio- nek E3-3.31 - 3. 43 E3-3.32 - 3. 42	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, ręcznie - posadzki z podłozami <sala porodów rodzinnych> 20,32 <kabina hig.osobistej> 4,72 <magazyn> 5,88 <sala porodowa+lazienka> 14,73 <sala porodowa>18,01 <pokój personelu + resuscytacja> 17,91 <pokój lekarzy + przesionek> 17,91 <sala łózkowa> 17,49 <sala łózkowa> 18,04	m ³	 20,320 4,720 5,880 14,730 18,010 17,910 17,910 17,490 18,040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	E3-3.33 - 3. 41+3.41A E3-3.38 E3-3.04	<sala łózkowa + węzeł sanitarny> 18,0 <sala łózkowa> 3,05*5,90 <sala łózkowa> 3,09*5,90 A (obliczenia pomocnicze) poz.1.5A*0,02	m ³	18,000 17,995 18,231 =====	
				189,236 3,785	
				RAZEM	3,78
1.6	KNR 4-01 0819-15 E3-3.04 E3-3.26 - P/ 06 E3-3.31 - 3. 43 E3-3.32 - 3. 42 E3-3.33 - 3. 41	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <sala łózkowa> [3,09+5,90]*2,0-1,01*2,05 2,0*1,5 2,0*1,5 2,0*1,5 2,0*1,5 2,0*1,5	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15,910 3,000 3,000 3,000 3,000	
				RAZEM	27,910
1.7	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.1.1*0,15+poz.1.2+poz.1.3*5,0*0,05+poz.1.5+poz.1.6*0,02	m ³ m ³	 14,129	
				RAZEM	14,129
1.8		Koszty utylizacji gruzu poz.1.7	m ³ m ³	 14,129	
				RAZEM	14,13
2		Ściany nowe, zamurowania, tynki			
2.1	KNR-W 2-02 0127-03 E3-3.22 - P/ 10A 3.43A 3.43 3.41A 3.41 E3-3.38	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <kabina hig.osobistej> [2,50+1,55]*2,95 <kabina hig.osobistej> [1,24+1,21+1,20+0,45]*2,95-1,01*2,06 <pok. lekarzy> 1,80*2,95-1,01*2,06 <kabina hig.osobistej> [1,24+1,21+1,20+0,45]*2,95-1,01*2,06 <sala łózkowa> 1,80*2,95-1,01*2,06 <sala chorych> 3,75*2,50-1,21*2,05	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 11,948 10,014 3,229 10,014 3,229 6,895	
				RAZEM	45,330
2.2	NNRNKB 202 2023-02 P/04 P/03 P/05 P/01 E3-3.17	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 <pokój lekarzy> [3,13*2,95]-1,01*2,06 <magazyn> [3,00*2,95]-1,01*2,06 <pokój personelu> [3,30*2,95] <śluza> 2,03*2,09*2-1,30*2,06*2 1,01*2,06	m ² m ² m ² m ² m ²	 7,153 6,769 9,735 3,129 2,081	
				RAZEM	28,867
2.3	KNR-W 4-01 0304-0101 E3-3.23 - P/ 09 kuchnia-zmy- walnia	Zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej 1,11*2,06 1,0*1,2 A (obliczenia pomocnicze) poz.2.3A*0,15	m ³ m ³	 2,287 1,200 =====	
				3,487 0,523	
				RAZEM	0,52
2.4	KNR-W 4-01 0716-0202	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie, (cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton) na ścianach płaskich, pomieszczenie ponad 5 m ² - obustronnie [poz.2.1+poz.2.3A]*2	m ² m ²	 97,633	
				RAZEM	97,63
3		Elementy konstrukcji.			
3.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych 1,5*9 1,5*8	m m m	 13,500 12,000	
				RAZEM	25,500
3.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek poz.3.1*0,2*0,1	m ³ m ³	 0,510	
				RAZEM	0,510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Naświetla wewnętrzne			
4.1	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 <przeszklenie> 1,50*0,90 <przeszklenie> 1,50*0,90	m ² m ² m ²	 1,350 1,350	
				RAZEM	2,700
5		Drzwi.			
5.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
	E3-3.21 - P/ 10	<D11 CPL> 1,1*2,0		2,200	
	E3-3.22 - P/ 10A	<D9W CPL> 0,9*2,0		1,800	
	E3-3.23 - P/ 09	<D9W CPL> 0,9*2,0		1,800	
	E3-3.24 - P/ 07	<D11 CPL> 1,1*2,0		2,200	
	E3-3.26 - P/ 06	<D11 CPL> 1,1*2,0		2,200	
	E3-3.28 - P/ 05	<D9 CPL> 0,9*2,0*2		3,600	
	E3-3.28 - P/ 08	<D9 CPL> 0,9*2,0		1,800	
	P/04	<D9 CPL> 0,9*2,0		1,800	
	P/03	<D9 CPL> 0,9*2,0		1,800	
	E3-3.31 - 3. 43	<D11 CPL> 1,1*2,0		2,200	
	3.43A	<D9W CPL> 1,1*2,0		2,200	
	E3-3.32 - 3. 42	<D11 CPL> 1,1*2,0		2,200	
	E3-3.33 - 3. 41	<D11 CPL> 1,1*2,0		2,200	
	3.41A	<D9W CPL> 0,9*2,0		1,800	
	E3-3.4	<D11 CPL> 1,1*2,0		2,200	
	E3-3.38	<D11 CPL> 1,1*2,0		2,200	
	śluza	<D12 CPL> 1,2*2,0*2		4,800	
	kuchnia-zmy- walnia	<D9 CPL> 0,9*2,0		1,800	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		20	szt.	40,800 20,000	
				RAZEM	20,000
5.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone <i>Drzwi wewnętrzne 90x200 cm, z okleiną CPL, ramiak z drewna iglastego, wypeł- niony płytą wiórową drążoną w obustronnym poszyciu z płyt HDF, obrzeża wzmocnione tworzywem ABS, okleina CPL, podcięcie/kratka lub tulejki nawiewne o pow.min. 0,022m - wg PW</i>	m ²		
	E3-3.22 - P/ 10A	<D9W CPL> 0,9*2,0	m ²	1,800	
	E3-3.23 - P/ 09	<D9W CPL> 0,9*2,0	m ²	1,800	
	E3-3.31 - 3. 43A	<D9W CPL> 0,9*2,0	m ²	1,800	
	3.41A	<D9W CPL> 0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	7,200
5.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone <i>Drzwi wewnętrzne 90x200 cm, z okleiną CPL, ramiak z drewna iglastego, wypeł- niony płytą wiórową drążoną w obustronnym poszyciu z płyt HDF, obrzeża wzmocnione tworzywem ABS, okleina CPL,</i>	m ²		
	E3-3.28 - P/ 05	<D9 CPL> 0,9*2,0*2	m ²	3,600	
	E3-3.28 - P/ 08	<D9 CPL> 0,9*2,0	m ²	1,800	
	E3-3.30 - P/ 04	<D9 CPL - montaż w ściance G-K> 0,9*2,0	m ²	1,800	
	E3-3.30 - P/ 03	<D9 CPL - montaż w ściance G-K> 0,9*2,0	m ²	1,800	
	kuchnia-zmy- walnia	<D9 CPL> 0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	10,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <i>Drzwi wewnętrzne 110x200 cm, ramiak z drewna iglastego, wypełniony płytą wiórową drażoną w obustronnym poszyciu z płyt HDF, obrzeża wzmocnione tworzywem ABS, klejona CPL - wg PW</i>	m ²		
	E3-3.21 - P/10	<D11 CPL> 1,1*2,0	m ²	2,200	
	E3-3.24 - P/07	<D11 CPL> 1,1*2,0	m ²	2,200	
	E3-3.26 - P/06	<D11 CPL> 1,1*2,0	m ²	2,200	
	E3-3.31 - 3.43	<D11 CPL> 1,1*2,0	m ²	2,200	
	E3-3.32 - 3.42	<D11 CPL> 1,1*2,0	m ²	2,200	
	E3-3.33 - 3.41	<D11 CPL> 1,1*2,0	m ²	2,200	
	E3-3.4	<D11 CPL> 1,1*2,0	m ²	2,200	
	E3-3.38	<D11 CPL> 1,1*2,0	m ²	2,200	
				RAZEM	17,600
5.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - montaż w ścianie G-K	m ²		
	śluza	<P/01> 1,2*2,0*2	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
6		Stropy			
6.1	KNR-W 2-02 2702-01	Stropy podwieszane z płyt o podwyższonym standardzie sanitarnym np. Rockfon MEDICARE STANDARD - [szer. 60 -dl. max 240 cm]	m ²		
	E3-3.21 - P/10	<sala porodowa> 20,32	m ²	20,320	
	E3-3.22 - P/10A	<kabina higieny osobistej NPS> 4,72	m ²	4,720	
	E3-3.33 - 3.41A	<węzeł sanitarny pacjentek> 3,26	m ²	3,260	
	E3-3.33 - 3.43A	<węzeł sanitarny pacjentek> 3,26	m ²	3,260	
	P/02	<korytarz> 34,17	m ²	34,170	
	P/01	<śluza> 5,07	m ²	5,070	
				RAZEM	70,800
6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - stropy	m ²		
	E3-3.24 - P/07	<sala porodowa> 14,73	m ²	14,730	
	E3-3.26 - P/06	<sala porodowa> 18,01	m ²	18,010	
	E3-3.28 - P05	<pokój personelu> 10,02	m ²	10,020	
	E3-3.28 - P08	<resuscytacja noworodka> 7,50	m ²	7,500	
	E3-3.23 - P/09	<magazyn> 5,88	m ²	5,880	
	E3-3.30 - P04	<pokój lekarzy> 8,74	m ²	8,740	
	E3-3.30 - P03	<P/03+przedsionek> 17,91-8,74	m ²	9,170	
	E3-3.31 - 3.43	<sala łózkowa+przedsionek> 17,49-3,26	m ²	14,230	
	E3-3.32 - 3.42	<pok. ordynatora> 18,09	m ²	18,090	
	E3-3.33 - 3.41	<sala łózkowa+przedsionek> 18,0-3,26	m ²	14,740	
	E3-3.4	<sala łózkowa> 3,09*5,90	m ²	18,231	
	E3-3.38	<sala łózkowa> 3,05*5,90	m ²	17,995	
	kuchnia-zmywalnia	<Oddział Położniczy> 9,97+5,54	m ²	15,510	
					RAZEM
6.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.6.2	m ²		
			m ²	172,846	
				RAZEM	172,846
6.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi bakterio i grzybobójczymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.6.3	m ²		
			m ²	172,846	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Okładziny wewnętrzne ścian - łazienki, brudownik, pom. porządkowe		RAZEM	172,846
7.1	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne poz.7.2	m ² m ²	21,190	21,190
7.2	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny Krotność = 2 P/09 <pom. porządkowe> [2,68+3,48]*2*0,30-[1,01*0,30] P/10A <węzeł sanitarny> [2,0+2,41]*2*0,30-[1,01*0,30]+[1,00+1,00]*1,70 3.41A <węzeł sanitarny pacjentek> [1,24+1,21+1,20+0,45+3,20+0,20]*0,30-1,01*0,30+[1,0+0,4+1,0]*1,7 3.43A <węzeł sanitarny pacjentek> [1,24+1,21+1,20+0,45+3,20+0,20]*0,30-1,01*0,30+[1,0+0,4+1,0]*1,7	m ² m ² m ² m ²	3,393 5,743 6,027 6,027	21,190
7.3	KNR 0-29 0639-01 analogia P/09 P10A 3.41A 3.43A	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami <pom. porządkowe> 0,30*5 <węzeł sanitarny> 2,0+5*0,30 <węzeł sanitarny pacjentek> 2,0*2+4*0,30 <węzeł sanitarny pacjentek> 2,0*2+4*0,30	m m m m	1,500 3,500 5,200 5,200	15,400
7.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.7.5-poz.7.2	m ² m ²	23,590	23,59
7.5	KNR-W 2-02 0840-04 analogia P/09 E3-3.22 - P10A 3.41A 3.43A	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej <pomieszczenie porządkowe> 1,6*2,0 <węzeł sanitarny> [2,0+2,41]*2*2,0-1,01*2,0 <węzeł sanitarny pacjentek> [1,24+1,21+1,20+0,45+3,20+0,20]*2,0-1,01*2,0 <węzeł sanitarny pacjentek> [1,24+1,21+1,20+0,45+3,20+0,20]*2,0-1,01*2,0	m ² m ² m ² m ²	3,200 15,620 12,980 12,980	44,780
8		Okładziny ścian - pozostałe pomieszczenia		RAZEM	537,474
8.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją poz.8.3	m ² m ²	537,474	537,474
8.2	KNR 2-02 0803-03 E3-3.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach [3,09+5,90]*2*2,0-1,01*2,05	m ² m ²	33,890	33,890
8.3	KNR 2-02 2009-02 P/10 E3-3.22 - P10A E3-3.23 - P/ 09 E3-3.24 - P/ 07 E3-3.26 - P/ 06 E3-28 - P/05; P/08 E3-3.30 - P/ 04+P/03+ przedsionek 3.43 3.43A 3.42 3.41	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <sala porodów rodzinnych> [3,48+5,99]*2*2,60-[1,21*2,06+1,01*2,06] A (suma częściowa) <węzeł sanitarny> [2,0+2,41]*2*0,60 <pom. porządkowe> [1,33+3,48*2+2,77]*2,95-[1,01*2,06+1,6*2,06] <sala porodowa> [5,90+3,03+3,78+1,21]*2,95-[1,21*2,06*2+1,02*2,06+2,78*1,70] [3,14+5,90]*2*2,95-[1,01*2,06*2+1,21*2,06+2,78*1,70] [3,13+5,90]*2*2,95-[1,01*2,06*3+2,78*1,70] [3,13+5,90]*2*2,95-[1,21*2,06+1,01*2,06+2,78*1,70] [5,90+0,22+3,13+2,60+0,45+1,20+1,21+1,24+0,31+1,30]*2,95-[2,78*1,70+1,21*2,05+1,01*2,05] <węzeł sanitarny pacjentek> [0,45+1,20+1,21+1,24+1,00+1,18+0,18+2,00]*0,60 [3,12+5,90]*2*2,95-[1,21*2,0+2,78*1,70] [5,90+0,22+3,13+2,60+0,45+1,20+1,21+1,24+0,31+1,30]*2,95-[2,78*1,70+1,21*2,05+1,01*2,05]	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	44,671 ----- 44,671 5,292 27,250 29,252 41,956 42,309 43,978 42,525 5,076 46,072 42,525	537,474

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	3.41A E3-3.4 E3-3.38 P/02 P/01	<węzeł sanitarny pacjentek> [0,45+1,20+1,21+1,24+1,00+1,18+0,18+2,00]*0,60 [3,09+5,90]*2*2,95-[1,01*2,05+2,78*1,70] [3,05+5,90]*2*2,95-[1,01*2,05+2,78*1,70] <komunikacja> [15,0+2,03]*2*2,60-[2,36*2,0+1,21*2,0*4+1,01*2,0*3+1,20*2,0+1,77*1,75] <śluza> [2,20]*2*2,60-1,20*2,0*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	5,076 46,245 46,009 62,599 6,640 ----- 492,803	
				RAZEM	537,474
8.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa bakterio i grzybobójczymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.8.3B	m ² m ²		
				492,803	
				RAZEM	492,803
8.5	KNR-W 2-02 1520-02 E3-3.21 - P/ 10 P/07 P/08 P/06 P/04 P/05 3.41 3.42 3.43 3.38 3.04	Okładzina ścian wykładziną szpitalną <gab.diagnostycz.zabieg.> [5,99+3,48]*2*2,60-[1,21*2,06+1,01*2,06] 2,5*2,0 1,4*2,0 1,4*2,0 1,5*2,0 1,5*2,0 1,5*2,0 1,5*2,0 1,5*2,0 1,5*2,0 1,5*2,0 1,5*2,0 1,5*2,0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	44,671 5,000 2,800 2,800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	
				RAZEM	76,27
8.6	KNR-W 2-02 1520-02 analogia P/02+śluza 3.41 3.42 3.04 3.38	Odbojnice ściennie z wykładziny podłogowej gr. 2mm zgodnie z kolorystyką - wg PW <korytarz> [31,0-[1,25*4+1,05*3+0,40+1,0]]*0,30 <sala chorych> [2,60+0,45+1,20+1,24+5,90]*0,30 <sala chorych> 5,90*2*0,30 <sala chorych> 5,90*2*0,30 <sala chorych> 5,90*2*0,30	m ² m ² m ² m ² m ²	6,435 3,417 3,540 3,540 3,540	
				RAZEM	20,47
8.7	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin szpitalnych poz.8.5+poz.8.6	m ² m ²		
				96,740	
				RAZEM	96,74
8.8	KNR-W 2-02 1208-03	Dostarczenie i zamontowanie odbojoporęczy z pokrywą winylową [11,5+14,5]-[1,21*3+1,01*3]	m m		
				19,340	
				RAZEM	19,34
9		Posadzki, izolacje.			
9.1	KNR 0-39 0114-02 P/09 P/10A 3.41A 3.43A	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne <pom. porządkowe> 5,88 <węzeł sanitarny> 4,72 <węzeł sanitarny pacjentek> 3,26 <węzeł sanitarny personelu> 3,26	m ² m ² m ² m ² m ²		
				5,880 4,720 3,260 3,260	
				RAZEM	17,120
9.2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny Krotność = 2 poz.9.1	m ² m ²		
				17,120	
				RAZEM	17,120
9.3	KNR 0-29 0638-01 ana- logia P/09 P10A 3.41A 3.43A	Izolacja poziomych szczelin taśmami <pom. porządkowe> [2,68+3,48]*2-1,01 <węzeł sanitarny> [2,0+2,41]*2-1,01 <węzeł sanitarny pacjentek> [1,24+1,21+1,20+0,45+3,20+0,20]-1,01 <węzeł sanitarny personelu> [1,24+1,21+1,20+0,45+3,20+0,20]-1,01	m m m m		
				11,310 7,810 6,490 6,490	
				RAZEM	32,100
9.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.9.1	m ² m ²		
				17,120	
				RAZEM	17,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9.5	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.9.4	m ² m ²	17,120	17,120
				RAZEM	17,120
9.6	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.9.7A+poz.9.8A	m ² m ²	198,700	198,700
				RAZEM	198,700
9.7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin PCV, antyelektrostatyczna, przewodząca gr. 2 mm - wg PW	m ²		
	P/10	<sala porodów rodzinnych> 20,32 A (suma częściowa)	m ²	20,320	
			m ²	20,320	
	P/10	<cokół 10 cm> <sala porodów rodzinnych> [[5,99+3,48]*2-[1,21+1,01]]*0,10 B (suma częściowa)	m ²	1,672	
			m ²	1,672	
				RAZEM	21,992
9.8	KNR-W 2-02 1123-0202	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe szpitalna R 9 izolacyjnej odpornej na środki dezynfekcyjne z wywinięciem 10 cm na ściany	m ²		
	P/01	<śluz> 5,07	m ²	5,070	
	P/02	<korytarz> 34,17	m ²	34,170	
	P/07	<sala porodowa> 14,73	m ²	14,730	
	P/06	<sala porodowa> 18,01	m ²	18,010	
	P/05	<pokój personelu> 10,02	m ²	10,020	
	P/08	<resuscytacja noworodka> 7,50	m ²	7,500	
	P/04	<pokój lekarzy> 8,74	m ²	8,740	
	3.41	<sala łóżkowa> 10,12	m ²	10,120	
	3.42	<sala łóżkowa> 18,09	m ²	18,090	
	3.43	<sala łóżkowa> 17,49	m ²	17,490	
	E3-3.4	<sala łóżkowa> 17,23	m ²	17,230	
	E3-3.38	<sala łóżkowa> 17,21	m ²	17,210	
		A (suma częściowa)	m ²	178,380	
		<cokół 10 cm> poz.9.8A*10%	m ²	17,838	
				RAZEM	196,22
9.9	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych szpitalnych poz.9.7+poz.9.8	m ² m ²	218,212	218,21
				RAZEM	218,21
9.10	KNR AT-46 0107-01 analogia	Zabezpieczenie narożników - narożnik naklejany szer. 5cm do wysokości 160cm - wg PW 24	m m	24,000	24,000
				RAZEM	24,000
10		Wyposażenie obiektu			
10.1	kalk. własna	Wyposażenie sanitariatów Dozownik mydła w płynie, stal nierdzewna, np. firmy Set-Pon, poj. 1000ml, Dozownik na płyny dezynfekujące, stal nierdzewna, np. firmy Set-Pon, poj. 1000ml, Pojemnik na ręczniki papierowe, stal nierdzewna, np. firmy Set-Pon Pojemnik na duże role papieru toaletowego, stal nierdzewna, np. firmy Set-Pon, Jumbo1 Lustro bez półki Podajnik na szczotki 14+14+14+3+4+3	szt szt	52,000	52,000
				RAZEM	52,000
11		Wykonanie robót budowlanych związanych z montażem instalacji gazów medycznych			
11.1	KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m ² 0,75	m ² m ²	0,750	0,750
				RAZEM	0,750
11.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 18,0	m m	18,000	18,000
				RAZEM	18,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)	r-g	1 275,9493	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0,0286		0,0286	0,00	0,00					
2.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15'	szt	204,5100		204,5100	0,00	0,00					
3.	cegła budowlana pełna	szt.	54,0000		54,0000	0,00	0,00					
4.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	193,4400		193,4400	0,00	0,00					
5.	Cement CEM I 42,5 - workowany'	t	0,0551		0,0551	0,00	0,00					
6.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,5077		0,5077	0,00	0,00					
7.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	5,2200		5,2200	0,00	0,00					
8.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,0321		0,0321	0,00	0,00					
9.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl. III	m ³	0,0597		0,0597	0,00	0,00					
10.	Dozownik mydła w płynie, stal nierdzewna, np. firmy Set-Pon, poj. 1000ml,	szt	14,0000		14,0000	0,00	0,00					
11.	Dozownik na płyny dezynfekujące, stal nierdzewna, np. firmy Set-Pon, poj. 1000ml,	szt	14,0000		14,0000	0,00	0,00					
12.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0413		0,0413	0,00	0,00					
13.	Drzwi wewnętrzne 110x200 cm, ramiak z drewna iglastego, wypełniony płytą wiórową drażoną w obustronnym poszyciu z płyt HDF, obrzeża wzmocnione tworzywem ABS, okleina CPL - wg PW	m ²	17,6000		17,6000	0,00	0,00					
14.	Drzwi wewnętrzne 120x200 cm, ramiak z drewna iglastego, wypełniony płytą wiórową drażoną w obustronnym poszyciu z płyt HDF, obrzeża wzmocnione tworzywem ABS, okleina CPL - wg PW	m ²	4,8000		4,8000	0,00	0,00					
15.	Drzwi wewnętrzne 90x200 cm, z okleiną CPL, ramiak z drewna iglastego, wypełniony płytą wiórową drażoną w obustronnym poszyciu z płyt HDF, obrzeża wzmocnione tworzywem ABS, okleina CPL,	m ²	10,8000		10,8000	0,00	0,00					
16.	Drzwi wewnętrzne 90x200 cm, z okleiną CPL, ramiak z drewna iglastego, wypełniony płytą wiórową drażoną w obustronnym poszyciu z płyt HDF, obrzeża wzmocnione tworzywem ABS, okleina CPL, podcięcie/kratka lub tulejki nawiewne o pow.min. 0,022m - wg PW	m ²	7,2000		7,2000	0,00	0,00					
17.	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	121,7760		121,7760	0,00	0,00					
18.	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	113,2800		113,2800	0,00	0,00					
19.	farba lateksowa bakterio i grzybobójczy- mi biała'	dm ³	47,7055		47,7055	0,00	0,00					
20.	farba lateksowa baterio i grzybobójczy- mi	dm ³	136,0136		136,0136	0,00	0,00					
21.	Gips budowlany szpachlowy	t	2,3383		2,3383	0,00	0,00					
22.	grunt	dm ³	123,2008		123,2008	0,00	0,00					
23.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,3668		1,3668	0,00	0,00					
24.	klamerki mocujące	szt.	202,4880		202,4880	0,00	0,00					
25.	klamry ciesielskie	kg	2,3919		2,3919	0,00	0,00					
26.	klej do wykładzin	kg	8,7968		8,7968	0,00	0,00					
27.	Klej do wykładzin szpitalnych	kg	17,4132		17,4132	0,00	0,00					
28.	klej kontaktowy do PCV	kg	2,8800		2,8800	0,00	0,00					
29.	kołki rozporowe	szt.	137,0100		137,0100	0,00	0,00					
30.	Koszty utylizacji gruzu	m ³	14,1300		14,1300	0,00	0,00					
31.	kształtowniki z blachy-kątownik przy- ścienny	m	60,8880		60,8880	0,00	0,00					
32.	Lustro bez półki	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
33.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	179,1240		179,1240	0,00	0,00					
34.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	44,1665		44,1665	0,00	0,00					
35.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	25,6916		25,6916	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
36.	nadproża prefabrykowane strunobetonowe	m	26,0100		26,0100	0,00	0,00					
37.	narożnik naklejany szer. 5cm do wysokości 160cm - wg PW	m	25,2000		25,2000	0,00	0,00					
38.	Odbojopochwyty ściennie typowe korytarzowe z pokrywą winylową	m	19,7268		19,7268	0,00	0,00					
39.	okna aluminiowe - szyba bezpieczna	m ²	2,7000		2,7000	0,00	0,00					
40.	Ościeżnica drzwiowa stalowa nastawna ocynkowana, malowana proszkowo, uszczelka po obwodzie, szer. 110 cm do ścian grub. do 15-20 cm	szt.	8,0000		8,0000	0,00	0,00					
41.	Ościeżnica drzwiowa stalowa nastawna ocynkowana, malowana proszkowo, uszczelka po obwodzie, szer. 90 cm do ścian grub. do 15-20 cm	szt.	10,0000		10,0000	0,00	0,00					
42.	Ościeżnica drzwiowa stalowa nastawna, ocynkowana, malowana proszkowo, uszczelka po obwodzie, szer. 120 cm do ścian grub. do 15-20 cm	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
43.	Pianka poliuretanowa	kg	0,9720		0,9720	0,00	0,00					
44.	Piasek do zapraw	m ³	2,7634		2,7634	0,00	0,00					
45.	piasek do zapraw	m ³	0,0180		0,0180	0,00	0,00					
46.	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm'	m ³	0,1428		0,1428	0,00	0,00					
47.	plynna folia uszczelniająca - wg PW	kg	193,7770		193,7770	0,00	0,00					
48.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 49x24x12cm	szt	371,7060		371,7060	0,00	0,00					
49.	plytki posadzkowe z kamieni sztucznych 20x20 cm'	m ²	17,4624		17,4624	0,00	0,00					
50.	plytki ściennie 20x20 cm	m ²	47,0190		47,0190	0,00	0,00					
51.	plyty gipsowo-kartonowe Rigips	m ²	59,4660		59,4660	0,00	0,00					
52.	plyty z włókien mineralnych np. Rockfon MEDICARE STANDARD [szer. 60 -dł. max 240 cm]	szt.	205,3200		205,3200	0,00	0,00					
53.	Podajnik na szczotki	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
54.	Pojemnik na duże role papieru toaletowego, stal nierdzewna, np. firmy Set-Pon, Jumbo1	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
55.	Pojemnik na ręczniki papierowe, stal nierdzewna, np. firmy Set-Pon	szt	14,0000		14,0000	0,00	0,00					
56.	Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmocnienia podłoża	dm ³	41,4875		41,4875	0,00	0,00					
57.	Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmocnienia podłoża	kg	107,4948		107,4948	0,00	0,00					
58.	pręt wieszaka	szt.	47,4360		47,4360	0,00	0,00					
59.	Pręty spawalnicze PVC	kg	9,4485		9,4485	0,00	0,00					
60.	profile CW	m	53,1153		53,1153	0,00	0,00					
61.	profile UW	m	20,4956		20,4956	0,00	0,00					
62.	Rozebranie ścianek działowych stalowych oszklonych	m ²	6,8750		6,8750	0,00	0,00					
63.	silikon	kg	0,2700		0,2700	0,00	0,00					
64.	sprężyny przyścienne	szt.	116,8200		116,8200	0,00	0,00					
65.	środek gruntujący - do izolacji'	kg	8,3103		8,3103	0,00	0,00					
66.	taśma uszczelniająca do izolacji płynnej	m	49,8750		49,8750	0,00	0,00					
67.	taśma spoinowa	m	85,4463		85,4463	0,00	0,00					
68.	taśma uszczelniająca	m	33,4857		33,4857	0,00	0,00					
69.	wapno suchogaszzone	kg	2,8800		2,8800	0,00	0,00					
70.	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg	662,2980		662,2980	0,00	0,00					
71.	wieszak	szt.	47,4360		47,4360	0,00	0,00					
72.	wkręty	szt.	707,2415		707,2415	0,00	0,00					
73.	woda	m ³	1,5216		1,5216	0,00	0,00					
74.	woda'	m ³	0,0714		0,0714	0,00	0,00					
75.	woda z rurociągu	m ³	0,0180		0,0180	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
76.	Wykładzina posadzkowa PCV szpitalna antypoślizgowa R 9 odporna na środki dezynfekcyjne	m ²	213,8798		213,8798	0,00	0,00					
77.	Wykładzina PVC antyelektrostatyczna, prądoprzewodząca gr. 2 mm - wg PW	m ²	23,9713		23,9713	0,00	0,00					
78.	Wykładzina ścienna PCV szpitalna odporna na środki dezynfekcyjne'	m ²	106,4140		106,4140	0,00	0,00					
79.	wylewka samopoziomująca	kg	3 099,72 00		3 099,72 00	0,00	0,00					
80.	Zamek drzwiowy łazienkowy z blokadą	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
81.	Zamek drzwiowy wpuszczany z wkładką	szt	21,8000		21,8000	0,00	0,00					
82.	zaprawa	m ³	0,4533		0,4533	0,00	0,00					
83.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,0712		0,0712	0,00	0,00					
84.	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	0,6981		0,6981	0,00	0,00					
85.	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	297,5192		297,5192	0,00	0,00					
86.	zaprawa spoinująca	kg	27,1048		27,1048	0,00	0,00					
87.	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0,0915		0,0915	0,00	0,00					
88.	Materiały inne (Materiały)	zł					0,00					
89.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa 150 dm3	m-g	0,2346	0,00	0,00
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,1800	0,00	0,00
3.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	4,1392	0,00	0,00
4.	mieszarka do zapraw	m-g	2,8413	0,00	0,00
5.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	12,5748	0,00	0,00
6.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,2233	0,00	0,00
7.	środek transportowy	m-g	12,0445	0,00	0,00
8.	Wyciąg	m-g	38,3889	0,00	0,00
9.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0,1254	0,00	0,00
10.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,3600	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł